



MUNICIPALIDAD DE TREVELIN
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
(9203) TREVELIN - PROV. CHUBUT

ORDENANZA Nro 32/92

VISTO: El Despacho favorable de la Comisión de Planeamiento Servicios y Obras Públicas y el Proyecto del Ejecutivo, referido a la construcción de una Sala Velatoria, y;

CONSIDERANDO: - QUE en la actualidad no se presta el servicio funerario/ en nuestra Localidad.-

- QUE se tiene el terreno destinado para tal fin.-
- QUE esta Acción Gubernamental cuenta con los fondos necesarios para la construcción de dicha Sala.-

POR ELLO: El Concejo Deliberante, en uso de las Facultades que le confiere la Ley 3098, sanciona la Presente:

ORDENANZA

ARTICULO 1ro: Apruébese el Proyecto y Computo de materiales, para la construcción de la Sala Velatoria para la Localidad de Trevelin, a concretarse en el terreno identificado catastralmente como Mza 11 Lote a de nuestra Localidad y pasese a formar parte de la presente como Anexo I.-

ARTICULO 2do: Pase al Ejecutivo Municipal para su Implementación, Dese a Publicidad y Cumplido ARCHIVASE .-

ALEXIS T. DE AUSTIN
SECRETARIA LEGISLATIVA


OSCAR KANSAS JONES
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Trevelin - Chubut

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, y registrada bajo Acta / nro 339 de fecha 01-09-92.-

SALA VELATORIA

Computo y presupuesto de Materiales

Nº	DENOMINACION	Unid.	Cant.	MATERIALES	Cant.	Imp. Unit.	Imp. Total
1	<u>Excavaciones:</u> para cimientos y planta Absorbente	M3	9	-----	-	-	-
2	<u>Hormigón:</u>						
2.1	Estructura de armado	M3	2,05	Cemento bolsa	9	8,2	73,8
				Barras Fe Ø 4,2	16	1,65	26,4
				Barras Fe Ø 6	8	2,30	18,4
				Barras Fe Ø 8	8	3,40	27,2
				Alambre 6	6	1,9	11,4
				M3 de Arena	1,5	4,8	7,2
				M3 de Piedra	1,5	4,00	6,0
2.2	Contrapisos	M3	3,5	Cemento	14	8,2	114,8
				Arena M3	2,5	4,8	12,0
				Piedra M3	2,5	4,00	10,0
	<u>Mamposteria Fund.</u>			Cemento	2	8,2	16,4
2.1	0,20	M3	2,25	Bloques 0,20	135	0,72	97,2
				Arena	0,3	4,8	1,44
				hidrofugo Kg	3	2,3	6,9
2.2	Mamposteria Fund.	M3	0,54	Cemento	0,5	8,2	4,1
				Bloques	44	0,72	31,68
				Hidrofugo Kg	1 kg	2,3	2,3
	<u>Capa Aisladora:</u>						
	Horizontal y Vertical	M2	20,2	Cemento	3	8,2	24,6
				Arena M3	0,5	4,8	2,4
				Hidrofugo Kg	5	2,3	11,5
	<u>Mamposteria Elevas</u>						
2.1	de 0,20	M2	52	Cemento	1,5	8,2	12,3
				Arena	0,60	4,8	2,88
				Cal Bolsa	5	2,5	12,5
				Bloques	640	0,72	460,8
2.2	de 0,15	M2	10	Cemento	0,5	8,2	4,1



DENOMINACIONES

Unid.

Cant.

MATERIALES

Cant.

Imp. Unit.

Imp. Total

10.2

Desague

GL

-

Codo 3/4	3	0,80	2,
Codo 1 a 1/2	1	1,20	1,
Tee 1/2	1	1,15	1,
Buje Reduce 1/2	2	0,75	1,5
Codos 1/2	4	0,70	2,8
Flexibles	4	1,80	7,2
Caños 1/2 Ho Gº	1	12,80	12,8
Bridas	2	2,4	4,8
Canillas Ext 1/2	2	2,6	5,2
Ppa Pvc	1	2,4	2,4
Descag, Inod. 40	1	2,2	2,2
Descag. Lavat 40	1	2,2	2,2
Codo Pvc Ø 110	1	2,6	2,6
Mts Codo 110x 4	2	2,8	5,6
Ramal 45º 60x110	1	4,2	4,2
mts Caño Ø 60 x 3	1	1,8	1,8
c ceptica	1	78,00	78,0
C. insp	1	49,00	49,0
Pabsorb	1	10,00	10,0

10.3

Artefactos

GL

-

I.P. c/depost.	1	75,00	75,0
Lavat.c/griferia	1	92,00	92,0
P. Mesada c/mesa	1	48,00	48,0


11

Inst. Electrica


GL

-

Llave corte Sico	1	7,5	7,5
Cajs Octog.	4	0,85	3,4
Apliques	4	3,40	13,6
Caño Negro 5/B	10	2,20	22,0
Cable 4m m/m	10	0,65	6,5
Cable 2,5m m/m	80	0,27	21,6
Conectores 5/B	36	0,68	24,48
Cajas Rectang.	9	0,85	7,65
Tomacorrientes	4	1,7	6,8
Llaves 1 tecla	7	1,7	11,9
Cinta Aisl.	3	2,2	6,6



m.	DENOMINACION	Unid.	Cant.	MATERIALES	Cant.	Imp Unit.	Imp. Tote
12	<u>Carpinteria</u>	GL	-	V3.	2	48,90	97,8
				P 7	1	115,00	155,
				P 4	1	59,00	59,
				V A	1	41,50	41,
13	<u>Inst. Gas</u>						
13.1	Artef.	GL	-	Anafe doble	1	45,00	45,
				Calorama 6.000 Cal.	1	195,00	195,
13.2	Distribución	GL	-	Regulador c/flex	1	42,00	42,
				Caño Negro 1/2 m	8	12,00	96,
				Caño Negro 1/2 m	5	8,90	44,
				Tee 1/2	1	1,90	1,
				Llave de paso 1/2	2	3,80	7,
				Llave de paso 1/2	1	3,20	3,
				Codos 1/2	4	1,70	6,
				Tee 1/2 a 1/2	1	1,90	1,
				Codos 1/2	3	1,50	4,
				Puerta gabinete	1	45,00	45,
				Gabinete	1	85,00	85,
14	<u>Pintura:</u>						
14.1	Interior	GL	-	Imprim x 20	1	65,00	65,
				Latex int.x20	1	97,00	97,
				Aceite x 5	2	18,00	36,
				Barniz x 4	1	28,00	28,
				Aguarrez,	2	12,00	24,
14.2	Exterior	GL	-	Latex interiorx 20	1	98,00	98,
				Imprimación 20	1	65,00	65,
15	<u>Varios:</u>						
	Triples	M2	5	Triples	5	23,50	117,
16	<u>Revestimientos</u>						
	Azulejos	M2	10	Cajas azulejos blancos	5	11,40	57,
17	<u>Limpieza final</u>		1		1		8,8
	y <u>periodica e</u>	GL		-----	-	214,00	214,
	<u>imprevistos</u>						



DENOMINACION

Unid. Cant. MATERIALES

Cent. Imp. Unit. Imp. Total

DENOMINACION	Unid.	Cant.	MATERIALES	Cent.	Imp. Unit.	Imp. Total
18 <u>Mano de Obra</u>						2172,
Hoja N° (1)-----	\$	998,30				
Hoja N° (2)-----	\$	1861,52				
Hoja N° (3)-----	\$	617.38				
Hoja N° (4)-----	\$	1733.20				
Hoja N° (5)-----	\$	2172.52				
<u>Total General</u> -----	\$	7382.92				



DENOMINACION

Unid. Cant. MATERIALES

Cant. Imp. Unit. Imp. Total

DENOMINACION	Unid.	Cant.	MATERIALES	Cant.	Imp. Unit.	Imp. Total
18 Mano de Obra						
Hoja N° (1)-----			\$ 998,30			
Hoja N° (2)-----			\$ 1861,52			
Hoja N° (3)-----			\$ 617,38			
Hoja N° (4)-----			\$ 1733,20			
Hoja N° (5)-----			\$ 2172,52			
Total General-----			\$ 7382,92			

2172,52

